

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Väikehange: Puude ning põõsaste raie- ja hooldustööd 2025-2026

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Hanke ese ja eesmärk

- 1.1. Hanke eesmärk on raamlepingu (edaspidi leping) sõlmimine Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) territooriumitel puude ning põõsaste raie- ja hooldustööde tellimiseks.
- 1.2. Igale viitele, mille Hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, kohaldatakse märkega „või sellega samaväärne”.
- 1.3. Igale viitele tehnilises kirjelduses, mis kajastab kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ja tootmisviisi, kohaldatakse märkega „või sellega samaväärne”.

2. Hanke esemele esitatud nõuded

2.1. Hooldustööde nõuded

- 2.1.1. Puuvõrade hoolduslõikust tohib teha ainult kutsetunnistusega arborist, kes peab tagama hankija poolt tellitud puude hoolduse säilitades puude esteetilise väljanägemise.
- 2.1.2. Hooldustöid tehakse vastavalt hankija poolt ette antud nimekirjale hiljemalt kahe nädal jooksul alates hankijalt tellimuskirja saamist.
- 2.1.3. Hooldustööde tegemisel peab olema tagatud nii töö tegija kui ka kõrvaliste isikute ohutus. Vajadusel tuleb tellida liikluskorraldus ja tööala piirdelintidega markeerida.
- 2.1.4. Hoolduslõikuse teostamisel võetakse arvesse liikide omapära.
- 2.1.5. Hooldustööde hulka kuulub:
 - 2.1.5.1. puude hoolduslõikus (kuivanud okste eemaldamine, vale nurga all kasvavate okste eemaldamine, ohtlike okste eemaldamine, võra vähendamine, võra piiramine väliskülgedelt, tüvekaskude lõikamine);
 - 2.1.5.2. põõsaste ja hekkide hoolduslõikus või raie;
 - 2.1.5.3. võsa raie bussiparkide aiaäärsel perimeetril (~ 530 jm);
 - 2.1.5.4. vajadusel puudele tugisidemete paigaldamine;
 - 2.1.5.5. hoolduslõikusega koos lendprahi eemaldamine põõsastest, hekkidest ja puude võrast.
- 2.1.6. Puude võrade miinimumkõrgused algavad:
 - 2.1.6.1. kõnniteede kohale suunduvatel okstel 300 cm kõrgusel maapinnast;
 - 2.1.6.2. sõidutee kohale suunduvatel okstel 480 cm kõrgusel maapinnast;
 - 2.1.6.3. õhuliinide kohal asuvatel okstel 650 cm kõrgusel maapinnast.

2.2. Raietöö nõuded

- 2.2.1. Puude raiet tehakse vastavalt hankija poolt ette antud nimekirjale ja raieloale https://raie.tallinn.ee/open_raie.php (v.a. alamõõduliste puude, viljapuude, põõsaste ja tormimurru puhul) hiljemalt kahe nädal jooksul alates hankijalt tellimuskirja saamist.
- 2.2.2. Puude raiet ja tormimurru likvideerimist tohivad lisaks arboristile teha ka raietöölised.

- 2.2.3. Raietööde käigus tuleb vältida läheduses kasvava haljastuse ja läheduses asuvate ehitiste kahjustamist.
- 2.2.4. Tormimurdude, tormiheite, murdunud okste ja ohtlike puude likvideerimine peab toimuma hiljemalt 12 tunni jooksul alates sellekohasest teavitusest.

2.3. Üldised nõuded

- 2.3.1. Kõik raie- ja hoolduslõikuse jäägid peavad olema ära veetud hiljemalt töö üleandmise ajaks.
- 2.3.2. Raiejääkide äravedu, ladustamine, tõstuki vms tehnika rent kuuluvad lepingu tasu sisse.
- 2.3.3. Kändude freesimine ja heki hoolduslõikus teostatakse hiljemalt kahe nädala jooksul alates hankijalt tellimuskirja saamist juhul kui ei lepita kokku teisiti. Freesitud kännuauk täidetakse freesimise järgselt kasvumullaga, tasandatakse maapind ning külvatakse muruseeme.
- 2.3.4. Töövõtjal peab olemas olema tööde teostamiseks vajalik tehnika - oksahakkur kuni 15 cm läbimõõduga okste purustamiseks, mootorsaag, masinad laadimis- ja veoteenuseks, arboristi ronimisvarustus, hekilõikur jms tööks vajalikud seadmed ja masinad. Vajalik tehnika ning pädevad töötajad peavad kuuluma pakkumise koosseisu ning sisalduma pakkumise maksumuses.
- 2.3.5. Töövõtja on kohustatud informeerima hankijat koheselt puude, põõsaste, hekkide kahjustustest hooldatavatel aladel.
- 2.3.6. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama teenuse osutamise käigus kolmandatele isikutele, keskkonnale, teele ja teistele rajatistele tekitatud kahju täies ulatuses.